

Wymiana stolarki okiennej , dzwiiowej ,wymiana posadzki, malowanie ,ocieplenie budynku, wykonanie instalacji elektrycznej ,sanitarnej ,wymiana przyłącza wodnego

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
32	KNR 000-0110-01-00 INSTAL Warszawa Montaż wodomierzy skrzydełkowych głównych (domowych), o średnicy nominalnej 15 mm, do wody zimnej - z wyłącz.kotł.,hydrofor.,węzł.ciepl.i pomp.	1,000	kpl		
33	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: ściennych o śr.nom. 15 mm	1,000	szt		
34	KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 110 mm	8,500	m		
35	KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm	5,300	m		
36	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.		
37	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	1,000	podejśc.		
38	KNR 215-0230-01-00 WACETOB Warszawa Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: uruchamianym kolanem	1,000	kpl		
39	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	1,000	kpl		

3 Instalacje elektryczne

40	KNR 401-0336-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	57,740	m		
41	KNR 508-0209-02-00 WACETOB Warszawa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² - YDYt 500V	85,000	m		
42	KNR 508-0209-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Al	165,000	m		
43	KNR 508-0301-20-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem mechanicznym	27,000	szt		
44	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	16,000	szt		
45	KNR 508-0302-07-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 6,0 mm ² - 4 wyloty	10,000	szt		
46	KNR 508-0309-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm ² końcowych 2-bieg, 10A, 250V	8,000	szt		
47	KNR 508-0308-06-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu łączników z tworzywa sztucznego, bryzgoszczelnych, mocowanych przez przykręcenie, rodzaju: łącznik krzyżowy 2-biegunowy	8,000	szt		