Urząd Miejski w Jasieniu

68-320 J a s i e ń, ul. XX- lecia 20

tel. (0-68) 457- 88 - 72 , fax. 457- 88- 73

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jasień, dnia 13.10.2009 r.

Szanowni Wykonawcy
Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: ZPO - 341/04/OCZ/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu”

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w dniu 08.10.2009 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

PYTANIE 1.

W przedmiarze robót sieci międzyobiektowych łączna ilość rurociągu stalowego kwasoodpornego DN100 wynosi 6,834m. Po analizie dokumentacji projektowej uważamy iż niezbędna celem wykonania całości w/w rurociągu jest ilość 57,4 m . Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi czy należy i w której pozycji uwzględnić różnicę ilości rurociągu stalowego kwasoodpornego DN100 .

DPOWIEDŹ 1.

Ilość należy przyjąć jak w pozycji przedmiarowej.

PYTANIE 2.

W przedmiarze robót poz. 15 –obiekt nr 2, roboty inżynieryjno-budowlane wskazano dostawę i montaż min. zwężki stalowej kwasoodpornej DN400/250. Po analizie dokumentacji projektowej uważamy iż niezbędne na tym odcinku rurociągu stalowego będzie zastosowanie również kołnierza DN400 . Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi czy należy i w której pozycji uwzględnić wskazany element rurociągu.

ODPOWIEDŹ 2 .

Nie ma potrzeby stosowania kołnierza – przewidziano tam połączenia spawane, choć ze względu na lokalizację elementu dopuszcza się połączenie kołnierzowe.

Urząd Miejski w Jasieniu
68-320 J a s i e ń, ul. XX- lecia 20
tel. (0-68) 457- 88 - 72 , fax. 457- 88- 73

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PYTANIE 3.

W przedmiarze robót sieci międzyobiektowych łączna ilość rurociągu stalowego kwasoodpornego DN150 wynosi 106,858m. Po analizie dokumentacji projektowej uważamy iż niezbędna celem wykonania całości w/w rurociągu jest ilość 153m . Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi czy należy i w której pozycji uwzględnić różnicę ilości rurociągu stalowego kwasoodpornego DN150 .

ODPOWIEDŹ 3.

Ilość należy przyjąć jak w pozycji przedmiarowej.

PYTANIE 4.

Zgodnie z STWiORB ST WO-00 p.1.1.: „Zasilanie oczyszczalni w energię elektryczną (linia kablowa SN i stacja transformatorowa) oraz budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni (od ul. Zielonogórskiej) nie wchodzą w zakres robót". Jednocześnie obiekty te zamieszczono w Zbiorczym zestawieniu kosztów jako poz. 17 i 18 oraz załączono Przedmiary robót do wyceny. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżność w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 4.

W zakres zamówienia wchodzi linia kablowa średniego napięcia wraz ze stacją trafo. Należy je przyjąć zgodnie z przedmiarami robót.

PYTANIE 5.

Zgodnie z STWiORB ST WO-00 p.1.6.1. Wykonawca ponosi koszty związane z wymaganymi w umowie ubezpieczeniami i gwarancjami. Jednocześnie Zamawiający wymaga by koszty te były udokumentowane. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić koszty pozyskania gwarancji i ubezpieczeń.

ODPOWIEDŹ 5.

Koszty pozyskania gwarancji i ubezpieczeń należy uwzględnić w pozycjach dla poszczególnych urządzeń.

PYTANIE 6.

Zgodnie z STWiORB ST WO-00 p.1.6.6 Wykonawca w ramach ceny ofertowej umowy opracuje projekt organizacji ruchu, wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu robót. Jednocześnie wg p. 9.2.4 ST WO-00 koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Urząd Miejski w Jasieniu
68-320 J a s i e ń, ul. XX- lecia 20
tel. (0-68) 457- 88 - 72 , fax. 457- 88- 73

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ODPOWIEDŹ 6.

Pozostawia się zapis STWiORB ST WO-00 p.1.6.6 - Wykonawca w ramach ceny ofertowej umowy opracuje projekt organizacji ruchu, wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu robót.

Jednocześnie wykreśla się zapis p. 9.2.4 ST WO-00 - koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

PYTANIE 7.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości dekanterów 2x150 w reaktorze biologicznym. Wg przedmiaru robót – 2 kpl, wg rysunku nr 04.01 – 1 kpl.

ODPOWIEDŹ 7.

Należy przyjąć 2 dekantery.

PYTANIE 8.

W przedmiarze robót obiektu nr 4 - Komora zasuw, poz. 6 - podano błędną ilość obmiarową izolacji. Prosimy o podanie właściwej ilości przedmiarowej poz. 6.

ODPOWIEDŹ 8.

Należy przyjąć 9,86 m^2 izolacji.

BURMISTRZ

/-/ Helena Sagasz